## 工程估價單

工程名稱:巴比倫 Babylon (地上七層,總樓地板面積約3100平方公尺)

工程地點:臺北市大安區金華段四小段

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	說明
			Quant			
Item	Description	Unit	ity	Unit Price	Amount	
	發包工程費					
1	準備及配合工程費	式	1	2, 982, 201	2, 982, 201	
11	建築工程費	式	1	64, 781, 130	64, 781, 130	
111	周圍環境工程費	式	1	1, 717, 880	1, 717, 880	
四	水電及消防設備工程費	式	1	2, 952, 820	2, 952, 820	
五	營造工程空氣污染防治費	式	1	483, 330	483, 330	
六	環保運雜費	式	1	3, 040, 000	3, 040, 000	
t	完工交屋清潔費	式	1	289, 620	289, 620	
	合計				76, 246, 981	

-	準備及配合工程費					
項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	說明
1	原有建物拆除、地坪敲除、基礎開挖整地、施工 便道鋪設鐵板	${\tt M}^2$	1	150000	150000	
2	施工安全圍籬及大門,裝拆維護	M	230	2, 778. 45	639044	
3	臨時電、臨時水費	式	1	200000	200000	
4	臨時洗車台或清潔水池含高壓沖洗設備	處/月	1	13, 068. 13	13068	
5	夜間警示設施	式	22	1, 666. 11	36654	
6	夜間照明	盞	4	39, 250. 89	157004	
7	臨時活動廁所、工地臨時排水工程	式	3	15000	45000	
8	結構體完成清理、垃圾管道及運棄	${\tt M}^3$	540	1, 481. 91	800231	
9	鄰房及附近道路損害維護費	式	1	260, 000	260000	
10	品質管制材料試驗費	式	1	18000	18000	
11	工程告示牌及工地安全標示設備	式	1	2, 199. 58	2200	
12	施工中安全網,網繩直徑1.5mm,網孔2x2cm,聚	$M^2$	3100	150	465000	
13	開口防護欄杆或安全圍柵	M	540	400	216000	
14	完工無障礙設施設備勘檢費(乙次)	式	1	80000	80000	
15	開工、勘驗申報、竣工圖繪製及使用執照申請	式	1	50000	50000	
	小計				2, 982, 201	

=	建築工程費					
項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	說明
1	施工測量、放樣	${\tt M}^2$	540.00	150	81, 000. 00	
2	機具挖方(實方)	${\tt M}^3$	1099.14	50	54, 957. 00	
3	回填夯實含碎石級配(實方)	${\tt M}^3$	835. 56	80	66, 844. 80	
4	廢土運棄(含棄土證明管制作業)	${\tt M}^3$	329.48	120	39, 537. 60	
5	筏基內回填土方(剩餘土廠內攤填不外運)	${\tt M}^3$	0	0	-	
6	地盤改良-雙環塞工法	${\tt M}^3$	7290	5016	36, 566, 640. 00	
7	4000psi 預拌混凝土含澆置	${\tt M}^3$	1489.05	3420	5, 092, 551. 00	
8	高拉鋼筋加工及組立SD420(#6-#10)	噸	246. 5	20500	5, 053, 332. 00	
9	普通模板及組立	${\tt M}^2$	2070.7	520	1, 076, 748. 40	
10	外部施工鋼管鷹架及防護網	${\tt M}^2$	3416	500	1, 708, 000. 00	
11	安全欄杆	M	96	360	34, 560. 00	
12	地坪整體粉光	${\tt M}^2$	3132	25	78, 300. 00	
13	地坪1:3水泥砂漿打底貼60×60石英地磚	${\tt M}^2$	3200	1, 120	3, 584, 000. 00	
14	外牆1:3水泥砂漿貼二丁掛磚	${\tt M}^2$	3416	700	2, 391, 200. 00	
15	內牆1:3水泥粉光刷水性水泥漆	${\tt M}^2$	3415	380	1, 297, 700. 00	
16	樓梯1:3水泥粉刷貼20*26止滑地磚	${\tt M}^2$	41.86	860	35, 999. 60	
17	平頂釘明架PVC天花板	${\tt M}^2$	3000	500	1, 500, 000. 00	
18	浴廁防水	${\tt M}^2$	120	748	89, 760. 00	
19	屋頂地坪防水隔熱	${\tt M}^2$	357	860	307, 020. 00	
20	樓梯扶手欄杆	M	34.4	2, 200	75, 680. 00	
21	1F入口坡道行動不便不鏽鋼扶手(左右兩側)	座	1	36, 000	36, 000. 00	
22	停車位劃線(250×600cm)	格	12	500	6, 000. 00	
23	D2 180*215 單向雙開防火門	樘	19	38, 200	725, 800. 00	
24	D6 90*220 木門	樘	48	6, 500	312, 000. 00	
25	W4 100* 210 鋁窗	樘	18	6500	117, 000. 00	
26	W5 120* 160 鋁窗	樘		8000	264, 000. 00	
27	W7 200* 190  鋁窗	樘	11	21500	236, 500. 00	
28	9人份電梯設備 1F~7F 7停	台	2	1900000	3, 800, 000. 00	
29	50人份生活污水處理設施	座	1	150, 000	150, 000. 00	
	小計				64, 781, 130	

三	周圍環境工程費					
項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	說明
1	地坪鋪AC路面	${\tt M}^2$	630	220	138600	
2	公共排水溝	M	90	6, 972	627480	
3	公共排水溝鍍鋅格柵蓋	組	2	1, 200	2400	
4	RC陰井 60*60	座	2	8, 500	17000	
5	花圃填沃土	${\tt M}^3$	1080	280	302400	
6	周圍植栽綠化工程	式	1	300000	300000	
7	周圍景觀美化工程	式	1	250000	250000	
8	原有樹木移植	式	1	80,000	80000	
	小計				1, 717, 880	

四	水電及消防設備工程					
項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	說明
1	電氣設備工程	式	1	0	0	
2	柴油引擎發電機組	台	1	1000000	1000000	
3	弱電設備工程	式	1	0	0	
4	給排水衛生設備工程	式	1	1000000	1000000	
5	監控工程	式	1	780000	780000	
6	消防設備工程	式	1	0	0	
7	火警警報設備	台	1	20300	20300	
8	火警探測設備	個	34	120	4080	
9	聯軸式消防泵浦	台	1	81400	81400	
10	自動灑水頭	個	34	230	7820	
11	二氧化碳滅火設備	具	14	3680	51520	
12	地上型消防栓	個	1	7700	7700	
	小計				2, 952, 820	